

Przedmiar robót**1. Roboty nawierzchniowe**

1.1.	KNNR 00-01-0113-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm a pomocą spycharek	2444 m ²
1.2.	KNNR 00-01-0213-0100	Wykopy wykonywane spycharkami w gr. Kat. I-III	50 m ³
1.3.	KNNR 00-01-0215-0300	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-III uprzednio odspojonych – za każde rozp. 10 m przem. w zakresie pow. 10 do 30m	50 m ³
1.4.	KNNR 00-06-0101-0100	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	3134 m ²
1.5.	KNNR 00-06-0404-0100	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	1519 m
1.6.	KNNR 00-06-0106-0200	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	3134 m ²
1.7.	KNNR 00-06-0502-0200	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -kolorowa: polbruk grafitowy complex lub równoważny.	92 m ²
1.8.	KNNR 00-06-0502-0200	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kolor: piaskowy polbruk complex lub równoważny.	1482 m ²
1.9.	KNNR 00-06-0503-0400	Nawierzchnia z płyt betonowych o wymiarach 40*40*5cm („beton płukany”) na posypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - analogia	598 m ²
1.10.	KNNR 00-06-0202-0100	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	490 m ²
1.11.	KNNR 00-06-0202-0300	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 8Cm z kruszywa rozścielanego ręcznie	490 m ²
1.12.	KNNR 02-21-0602-0700	Palisada drewniana według opisu w PT	1,39 m ³

2. Plac zabaw

2.1.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie wg opisu w PT	2 kpl
2.2.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż huśtawki”ważka” wg opisu w PT	2 kpl
2.3.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej wg opisu w PT	2 kpl

2.4.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej wg opisu w PT	1 kpl
2.5.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż domku z ławeczkami wg opisu w PT	1 kpl
2.6.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż domku z piaskownicą wg opisu w PT	1 kpl
2.7.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż labiryntu wg opisu w PT	1 kpl
2.8.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż „Małpiego Gaju” wg opisu w PT	1 kpl
2.9.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż zestawu przyrządów „Kubuś” wg opisu w PT	1 kpl
2.10.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż toru sprawnościowego wg opisu w PT	1 kpl
2.11.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż altany wg opisu w PT	3 kpl

3. Amfiteatr

4.1.	KNNR 00-01-0303-0200	Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl. do 10 m w gr.kat. III	19.35 m ³
4.2.	KNNR 00-01-0307-0200	Wykopy linowe o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	47.90 m ³
4.3.	KNNR 00-02-1201-0300	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki - piasek	0.70 m ³
4.4.	KNNR 00-02-0301-0300	Fundamenty z bloczków betonowych - scena	15.11 m ³
4.5.	KNNR 00-01-0318-0100	Zасыpywanie wykopów z zagęszczeniem	47.90 m ³
4.6.	ANALIZA WŁASNA	Podest z desek gr. 4 cm impregnowanych na legarach	7.50 m ³
4.7.	KNR 02-02-0239-0500	Ściany oporowe żelbet. (część pionowa) o przekroju prostokątnym gr. Do 30 cm- B20	12.10 m ³
4.8.	KNR 02-21-0609-0100	Okładziny z płytek klinkierowych na ścianach	60.67 m ²

4. Ławki parkowe, kosze na śmieci

5.1.	ANALIZA WŁASNA	Ławki parkowe – bez oparcia wg opisu w PT – dostawa i montaż	25 szt.
5.2.	ANALIZA WŁASNA	Ławki parkowe – obustronne z oparciem wg opisu w PT – dostawa i montaż	9 szt

5.3.	ANALIZA WŁASNA	Kosze na śmieci - wg opisu w PT – dostawa i montaż	12 szt
------	----------------	--	--------

5. Boiska sportowe

6.1.	KNR 02-23-0309-0600	Demontaż koszy do koszykówki - analogia	2 szt
6.2.	KNR 02-23-0309-0300	Demontaż bramek do piłki nożnej - analogia	2 szt
6.3.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	472 m ²
6.4.	KNNR 00-06-0104-0300	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm	472 m ²
6.5.	KNR 02-23-0111-0300	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie o gr. Warstwy 15 cm-B25	472 m ²
6.6.	KNR 02-23-0111-0400	Podbudowa betonowa zagęszczana mechanicznie za każdy 1 cm różnicy	2360m ²
6.7.	ANALIZA WŁASNA	Nawierzchnia asfaltowa gr 4cm	472 m ²
6.8.	KNNR 00-06-0404-0500	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	140 m
6.9.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż ścianki treningowej do tenisa wg opisu w PT	1 kpl
6.10.	ANALIZA WŁASNA	Dostawa i montaż koszy do koszykówki oraz malowanie oznakowania poziomego na boisku	2 szt

6. Ogrodzenia systemowe boisk

7.1.	KNNR 00-01-0303-0200	Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl. Do 10 m w gr. Kat. III	4.86 m ³
7.2.	KNNR 00-01-0305-0200	Wykopy liniowe lub jamiste o gł. Do 1,5 m ze skarpami o szer. Dna do 1,5 m w gruncie kat III	38.88 m ³
7.3.	KNNR 00-01-0317-0100	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl. Do 3 m z zagęszczeniem; kat. gr. I-III	38.88 m ³
7.4.	KNNR 00-02-0106-0200	Deskowanie tradycyjne stóp fundamentowych betonowych	64.80 m ³
7.5.	KNNR 00-02-0106-0200	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, B20	4.86 m ³
7.6.	ANALIZA WŁASNA	Ogrodzenie systemowe wys. 4 m wg opisu w PT – słupki stalowe z rur ocynkowanych, siatka pleciona- ślimakowa, powlekana o małych oczkach, max. 3.5*3.5 cm	125 m

7.7.	ANALIZA WŁASNA	Demontaż ogrodzenia z transportem do 1 km	23 m
7.8.	ANALIZA WŁASNA	Furtki stalowe systemowe wg opisu w PT	2 kpl

8. Oświetlenie terenu

8.1.	ANALIZA WŁASNA	Latarnie parkowe wg opisu w PT – jako oświetlenie górne	12 kpl
8.2.	ANALIZA WŁASNA	Latarnie parkowe wg opisu w PT – oprawy najazdowe – montaż w posadzce	7 kpl
8.3.	ANALIZA WŁASNA	Latarnia uliczna wys. 8 m wg opisu w PT	1 kpl
8.4.	ANALIZA WŁASNA	Przyłącze kablowe nn z włączeniem do miejskiej sieci	600 m

9. Zieleń

9.1.	ANALIZA WŁASNA	Sadzenie drzew niskich liściastych wg opisu w PT	25 szt
9.2.	ANALIZA WŁASNA	Sadzenie drzew wysokich liściastych wg opisu w PT	9 szt
9.3.	ANALIZA WŁASNA	Sadzenie drzew iglastych wg opisu w PT	5 szt
9.4.	ANALIZA WŁASNA	Sadzenie żywopłotów wg opisu w PT	32 m
9.5.	ANALIZA WŁASNA	Przygotowanie terenu pod obsadzenia i wykonanie trawników	3000 m ²
9.6.	ANALIZA WŁASNA	Montaż kraty żeliwnej o Ø 240 cm	1 szt