

DROG - MAR

mgr inż. MAREK PIECZYŃSKI
14 – 500 BRANIEWO UL. Łącznikowa 1/15
Tel. Kom. 660495177

PRZEDMIAR – SLEPY KOSZTORYS

ETAP I

ORGANIZACJA RUCHU

ZADANIE : BUDOWA ULICY BOTANICZNEJ I ŁĄKOWEJ ORAZ PLACU
SYBIRAKÓW W BRANIEWIE

INWESTOR : GMINA MIASTA BRANIEWO , 14-500 BRANIEWO ,
UL. KOŚCIUSZKI 111

KOD CPV 45233000-9

Działki nr 232/24,232/5,231,258,108, obręb 4 oraz działki nr 179/1, 10/24, 10/31, 11, 2/25, 3, 4,
2/8, 2/10, 2/11 obręb 8 , Województwo Warmińsko – Mazurskie , Powiat braniewski, miasto
Braniewo

DATA : kwiecień 2013 r.

Opracował

mgr inż. Marek Pieczyński

PRZEDMIAR ROBÓT

Pozycja STWiORB	Lp	Wyszczególnienie elementów	Nazwa jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
		OZNAKOWANIE PIONOWE CPV 45233000-9		
05.00.00 KNR 231/703/3	1.	Zdjęcie istniejących tablic znaków drogowych na ul. Łąkowej Znak B-18 (3,5 t)	szt	1
05.00.00 KNR 231/818/8	2.	Rozebranie istniejących słupków znaków drogowych na ul. Łąkowej przy znaku B-18 (3,5 t)	szt	1
05.01.00 KNR 231/702/1	3.	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych średn 50 mm na ul.Łąkowej 2 szt , na Placu Sybiraków 2 szt	szt	4
05.01.00 KNR 231/703/1	4.	Przymocowanie tablic znaków drogowych – znak A-7 na Placu Sybiraków	szt	1
05.01.00 KNR 231/703/1	5.	Przymocowanie tablic znaków drogowych – znak B-22 (zakaz skrętu w prawo) na ul. Łąkowej	szt	1
05.01.00 KNR 231/703/1	6.	Przymocowanie tablic znaków drogowych – znak C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem) na ul. Łąkowej	szt	1
05.01.00 KNR 231/703/1	7.	Przymocowanie tablic znaków drogowych – znak D-4a (droga bez przejazdu) na Placu Sybiraków	szt	1

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH ŚLEPY KOSZTORYS

Lp	Pozycja	Wyszczególnienie elementów Rozliczeniowych	Nazwa jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	2.	3.	4	5	6	7
		OZNAKOWANIE PIONOWE CPV 45233000-9				
1.	05.00.00 KNR 231/703/3	Zdjęcie istniejących tablic znaków drogowych na ul. Łąkowej Znak B-18 (3,5 t)	szt	1		
2.	05.00.00 KNR 231/818/8	Rozebranie istniejących słupków znaków drogowych na ul. Łąkowej przy znaku B-18 (3,5 t)	szt	1		
3.	05.01.00 KNR 231/702/1	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych średn 50 mm na ul.Łąkowej 2 szt , na Placu Sybiraków 2 szt	szt	4		
4.	05.01.00 KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych – znak A-7 na Placu Sybiraków	szt	1		
5.	05.01.00 KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych – znak B-22 (zakaz skrętu w prawo) na ul. Łąkowej	szt	1		
6.	05.01.00 KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych – znak C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem) na ul. Łąkowej	szt	1		
7.	05.01.00 KNR 231/703/1	Przymocowanie tablic znaków drogowych – znak D-4a (droga bez przejazdu) na Placu Sybiraków	szt	1		
		RAZEM				
		Podatek VAT 23%				
		OGÓŁEM (cena z podatkiem)				