

## ZAŁĄCZNIK NR 5

### Wyjaśnienia i zmiany do projektu zagospodarowania terenu:

1. Zamówieniem objęte są sektory **d** i **e** przedstawione w projekcie Zagospodarowania terenu. Na rysunkach nr **1, 2, 3** pokazana jest granica zagospodarowania terenu od strony północnej i oznaczona jest ona literami: **A, B, C, D, E, F, G, H, I, J**.
2. Na rysunku nr **4** pokazana jest granica zagospodarowania terenu od strony południowej i oznaczona jest cyframi **1, 2**.  
W stosunku do projektu podstawowego na rysunku nr **4** wprowadzona została zmiana polegająca na przesunięciu ciągu pieszego (chodnika) o 3m w stronę południową.
3. Na rysunku nr **4** zaznaczone są przekroje **I-I, II-II, III-III, IV-IV** miejsc w których należy przedłużyć chodnik o 3m.
4. Oświetlenie elektryczne wykonywane będzie tylko na terenie zagospodarowywanym.
5. Zmienia się nawierzchnię boisk sportowych z granulatu gumowego EPDM i poliuretanu na nawierzchnie **asfaltowe**.
6. Do zagospodarowania terenu należy przyjąć ławki z podstawą żeliwną a oparcia i siedzisko drewniane. Całość należy umocować do podłoża.
7. Kosze na śmieci należy przyjąć na podstawie żeliwnej z obudową drewnianą i wiadrzem w środku. Całość należy umocować do podłoża.
8. Należy ująć w ofercie wykonanie chodnika z kostki betonowej o szer 2m na odcinku od ulicy 700-lecia do nowo projektowanego chodnika w parku pomiędzy budynkami nr 8 i 10.
9. Zamówienie nie obejmuje ogrodzenia placu zabaw.
10. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni chodników z materiałów zamiennych (patrz ppunkt 17 i 18 przedmiaru robót).

